DOMINANT

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

коммерческое предложение / сметный расчёт / 24112137

Вид работ	Ремонто-восстановительные работы ворот распашных и автоматики на 3 въезда		
Адресу объекта	Мурино, Воронцовский бул-р д.11 корпуса:1,3,4,5,6		
Заказчик	ТСЖ АП-Светлановский <ups11-5@mail.ru>		
Условия работы	№167500	**дата отправки КП**	04.04.2022
Контактное лицо	Крупина Татьяна Васильевна	**телефон**	89236540019

№ п/п	Наименование	Цена (руб.)	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость (руб.)
Оборудование и материалы					
1	Привод CAME 109A5000A	22 706,25	1	шт	22 706,25
2	Фотоэлементы CAME001DIR10	4 042,50	1	компл.	4 042,50
3	Кабель UTP 5E 4x2x0.51 indoor, медь (305м/бухта) SkyNet PREMIUM	47,50	35	м	1 662,50
3	GSM модуль ИПРО шлагбаум" + SIM карта для въезда на терр-ию	5 875,00	3	шт.	17 625,00
4	Расходные материалы	1 375,00	1	компл.	1 375,00
Итого оборудование					**47 411,25**
Работы					
5	Монтажные и пуско-наладочные работы				159 862,50
6	Транспортные и накладные расходы				23 887,50
Итого работы					**183 750,00**
Стоимость по договору					**231 161,25**

Данное коммерческое предложение действительно в течение 2 рабочих дней с момента отправки на электронную почту. В случае изменения цены на оборудование и комплектующие компания ООО «Доминант» оставляет за собой право изменить стоимость.

ООО «Доминант»

DOMINANT

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

коммерческое предложение / сметный расчёт / 01042235

Вид работ	Монтаж СКУД калиток свызывными панелями для вызова в квартиры с 1 по 5 корпус		
Адресу объекта	Мурино, Воронцовский б-р д. 11 корп. 1-5		
Заказчик	ТСЖ АП-Светлановский <ups11-5@mail.ru>		
Условия работы	предоплата	**дата отправки КП**	01.04.2022
Контактное лицо	Крупина Татьяна Васильевна	**телефон**	79236540019

№ п/п	Наименование	Цена (руб.)	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость (руб.)
	Оборудование и материалы				
1	Модуль вызова многоабоненский UDG/SO-MF-V	14 875,00	5	шт.	74 375,00
2	Модуль управления UDG/UM-255	2 868,75	5	шт.	14 343,75
3	Модуль коммутации линий UDG/COMLIN-3	2 362,50	27	шт.	63 787,50
4	Блок питания AT-12/15DIN 12-15В 1,5А	1 001,25	27	шт.	27 033,75
5	Кнопка выхода В-21	992,50	5	шт.	4 962,50
7	Замок электромагнитный ML300-50	2 565,00	5	шт.	12 825,00
8	ключ UDG/MF	250,00	1	шт.	250,00
9	AVT-Nano Active L Активный комплект для передачи 5Mp/4Mp/1080p/720p видеосигналов AHD/TVI/CVI по витой паре до 1200 метров	8 562,50	1	комп.	8 562,50
10	Приемопередатчик видеосигнала AVT-RX201HD	2 480,00	5	шт.	12 400,00
11	Доводчик VIZIT-DC505S ARCTIC, серебро	3 071,25	5	шт.	15 356,25
	Кожух для многоабонентского модуля вызова UDG\SO	2 662,50	5	шт.	13 312,50
12	Стойка С-1300 для кнопки выхода	6 646,25	3	шт.	19 938,75
13	Выключатель автоматический 1п 6А С 4,5кА ВА 47-29	230,00	5	шт.	1 150,00
	Кабельная продукция				
14	Шкаф монтажный 380х300х120	2 197,50	5	шт.	10 987,50
15	Кабель КСПВ 12х0,4 паритет	45,00	300	м	13 500,00
15	Кабель ПВС 4х2.5 мм	218,75	2300	м	503 125,00
16	Кабель UTP 5E 4x2x0,51 OUTDOOR однопровлочная жила Skynet (уличный)	47,50	30	м	1 425,00
17	Витая пара FTP F/UTP экран категория 5e 4 пары 24 AWG одножильный PVC (305м)	46,25	1250	м	57 812,50
18	Кабель UTP Cat 5e 4x2xAWG24(Solid)	45,00	1250	м	56 250,00
19	Кабель силовой ВВГнгп 3х1,5	93,75	500	м	46 875,00
20	Кабель ШВВП 2х0,75	38,75	300	м	11 625,00
20	Труба гофрированная 20d, серая	30,00	800	м	24 000,00
21	Труба ПНД ПЭ-100 32 мм	50,60	455	м	23 023,00
22	Металорукав в ПВХ изоляции d20	93,75	30	м	2 812,50
23	Расходные материалы	29 375,00	1	комп	29 375,00
	Итого оборудование				**1 049 108,00**
	Работы				
24	Монтажные и пуско-наладочные работы				368 005,22
25	Транспортные и накладные расходы				54 989,29
	Итого работы				**422 994,50**
	Стоимость по договору				**1 472 102,50**

Данное коммерческое предложение действительно в течение 2 рабочих дней с момента отправки на электронную почту. В случае изменения цены на оборудование и комплектующие компания ООО «Доминант» оставляет за собой право изменить стоимость.

«Доминант»
Общество с ограниченной ответственностью

ИНН: 7813431380 **КПП**: 780201001
Р/с: 40702810328260003101
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
в г. Москве
К/с: 30101810145250000411 БИК 044525411
Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д.42
Фактический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 3, а/я №34

В техническое обслуживание Автоматики входит:

- контроль и осмотр всех элементов системы (осмотр механической части привода, состояние фрикционов, редукторов, креплений, концевых выключателей, электрической части, блока автоматики, электропроводки внутри блока управления, проверка напряжения питающей сети, сопротивления изоляции и защитного заземления, проверка целостности внешней кабельной разводки, замена участков, имеющих механические повреждения);
- фиксации приводов, рычагов, ручек, замков, фотоэлементов, блока управления
- смазочные работы (удаление отработанной смазки, нанесение новой смазки на трущиеся поверхности, петли, смазка штоков приводов);
- оперативный ремонт оборудования;
- замена неисправных частей системы;
- регулярные профилактические работы;
- регулировка концевиков;
- проверка функционирования приводов ворот;
- проверка и регулировка прилегания якоря электромагнитного замка, при необходимости;
- проверка надежности крепления кнопок выхода, проверка отсутствия "залипания" кнопок.
- предотвращение и ликвидация последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других факторов;
- проверка связи Автоматики с другими системами безопасности;
- РВР системы при сбоях и отказах.

«Доминант»
Общество с ограниченной ответственностью

ИНН: 7813431380 **КПП**: 780201001
Р/с: 40702810328260003101
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
в г. Москве
К/с: 30101810145250000411 БИК 044525411
Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д.42
Фактический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 3, а/я №34

Уважаемая Алсу Ильясовна!

Предлагаем Вам заключить договор на техническое обслуживание Системы удаленного контроля доступа (СКУД) и Автоматики ворот объектов, расположенных в МКД по адресу: **Ленинградская область, г. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 11к1,3,4,5,6** (придомовая территория в ЖК).

Описание тарифа «Стандарт» на обслуживание:

- прием заявок от абонента с 09.00 до 21.00 ежедневно;
- автоматизированный контроль выполнение заявок;
- оперативный выезд специалиста в день размещения заявки, в выходные и праздничные дни;
- техническое диагностирование неисправности;
- ремонт оборудования (на месте эксплуатации или в сервисной мастерской);
- проведение комплексных профилактических мероприятий один раз в квартал;
- полное документально-техническое сопровождение оборудования, установленного на объекте;
- устранение неисправностей в случае механических, электромеханических или электрических повреждений;
- ремонт оборудования (на месте эксплуатации или в сервисной мастерской);
- работы по замене оборудования, **в том числе за счет Исполнителя тросов, кнопок выхода, считывателей и контроллеров,** стоимость остальных расходных материалов и работ оплачивается отдельно;
- Бесплатные ключи на нужды УК/ТСЖ;
- **Брелок MF UDG** для прохода в паркинг по **250 рублей** за 1 шт.

Стоимость обслуживания системы автоматики распашных ворот рассчитывается исходя из тарифа 3 000,00 руб. за единицу оборудования в месяц.
3 000 руб./мес.*3 ворот= **9 000 руб./мес.**
Стоимость обслуживания системы контроля удаленного доступа (СКУД) рассчитывается исходя из тарифа 1 200,00 руб. за 1 точку прохода в месяц.
1200 руб./мес.*5 калитки = **6 000 руб./мес.**

Коммерческий директор
ООО «ДОМИНАНТ» Крупина Т.В.

«Доминант»
Общество с ограниченной ответственностью

ИНН: 7813431380 **КПП**: 780201001
Р/с: 40702810328260003101
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
в г. Москве
К/с: 30101810145250000411 БИК 044525411
Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д.42
Фактический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 3, а/я №34

В техническое обслуживание СКУД входит:

- Проверка внешнего вида и состояния крепежа;
- Проверка прохождения вызова и качества связи с абонентами (кабинеты, офисы);
- Удаление пыли и посторонних предметов;
- Подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования (в случае необходимости).
- Проверка работоспособности кнопки;
- Проверка исправности подсветки;
- Замена неисправного оборудования и проводки при их обнаружении в процессе проведения ППР.
- Проверка состояния крепления ЭМЗ, уголка крепления ЭМЗ и якоря;
- Проверка правильности прилегания рабочих плоскостей якоря к ЭМЗ;
- Проверка времени отключения ЭМЗ при открывании двери ключом;
- Проверка открывания двери кнопкой аварийного выхода (при наличии);
- Удаление посторонних предметов с рабочих плоскостей ЭМЗ и якоря;
- Подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования(в случае необходимости).
- Проверка прочности крепления корпуса;
- Проверка состояния рычагов, прочность их крепления в местах соединения, замена при необходимости;
- Проверка правильности выставления рычагов, при необходимости регулировка;
- Подтяжка креплений, проведение регулировочных работ.
- Проверка крепления блоков, автомата защиты и розетки к металлической обрешетке в э/щ;
- Проверка выходных напряжений блока питания;
- Подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования и проводки.
- Устранение неисправностей (поломок), возникших в процессе эксплуатации Оборудования (включая замену вышедшего из строя оборудования)
- Проверка коммутационных коробок в э/щитках и состояния кабельной магистрали;
- Проверка состояния защитных оболочек (гофротруба, металлорукав) на целостность, устранение обрывов;
- Замена или установка новых коробок при обнаружении отсутствия или в результате воздействия третьих лиц;
- Подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправных участков кабельной трассы;
- Устранение неисправностей (поломок), возникших в процессе эксплуатации Оборудования (включая замену вышедшего из строя оборудования)